

- Estructura de acero galvanizado con canales de 73 mm. fijada a suelo y forjado, intercalando banda antirresonante y de estanqueidad Fonodan o equivalente tanto en la parte inferior como en la superior, y montantes de 70 mm. cada 400 mm. colocado en "H". A partir de 3,75 m. de altura se arriostrará la estructura. □

- Dos placas de yeso, una de 15 mm. resistente al agua y otra de 15 mm. de espesor con bordes afinados, atornilladas a la estructura de acero galvanizado, con membrana acústica de Danosa entre ambas placas. □

- Panel semirrígido de lana de roca hidrofugada aglomerada con resinas termoendurecibles de 60 mm. de espesor, colgado sobre canal superior. □

- P.p. de panel de instalaciones tipo Solidperfil, para anclaje de todo tipo de instalaciones al tabique, de acero galvanizado de 0,8mm, anclado a los montantes y regulado a la profundidad adecuada, incluso refuerzos. □

Incluso fijación a suelo y techo con tornillos de acero, placa exterior recortada en la parte inferior pa

FACHADAS

-PLANTA BAJA

Vestuarios	1,00	54,69	3,63	198,52
A Deducir:				
Ventanas	-2,00	2,63	2,04	-10,73
Oficio limpieza	1,00	2,05	3,63	7,44
A Deducir:				
Ventana	-1,00	1,41	2,04	-2,88
Oficio consultas	2,00	3,22	3,63	23,38
A Deducir:				
Ventanas	-2,00	0,88	3,06	-5,39
Aseo personal	1,00	2,90	3,63	10,53
A Deducir:				
Ventana	-1,00	0,88	3,06	-2,69
Radioterapia	1,00	13,32	3,63	48,35
Aseos	1,00	6,83	3,63	24,79
A Deducir:				
Ventanas	-1,00	0,88	3,06	-2,69
-PLANTA PRIMERA				
Aseo urgencias	1,00	2,44	3,63	8,86
A Deducir:				
Ventana	-1,00	0,88	3,06	-2,69
Oficio laboratorio	1,00	2,63	3,63	9,55
Aseo area sindical	1,00	6,70	3,63	24,32
A Deducir:				
Ventana	-2,00	0,88	3,06	-5,39
Patio urgencias	1,00	3,19	3,63	11,58
A Deducir:				
Ventana	-1,00	2,63	3,63	-9,55
Patio diag. por la imagen	1,00	4,07	3,63	14,77
A Deducir:				
Ventana	-1,00	0,88	3,06	-2,69
Patio gabinetes	1,00	3,63	3,63	13,18
A Deducir:				